



Ügyintéző: dr. Endrédi Gábor
Hivatkozási szám: 122/2017
Melléklet: - db

Tárgy: 1. számú kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

I.

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint Ajánlatkérő „*A PTE Bölcsészettudományi Kar B épületének kivitelezési munkái a Modern Városok Program keretében.*” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész szerint indított közbeszerzési eljárásban alábbi kérdések érkeztek, amelyre az alábbiakban adja meg a válaszokat:

1. Kérdés:

A költségvetés kiírásban nem szerepel a vizsgáló helyiségnél a parapett fal felfalazása (YTONG 30). Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt véleményezni szíveskedjen.

VÁLASZ:

Ajánlatadó észrevétele helytálló, a tétel a módosított költségvetésben szerepel.

2. Kérdés:

Megfigyelő helyiségben egy a meglévőnél kisebb nyílászáró kerül beépítésre, amely miatt a nyílást szűkíteni kell a terven jelölve is van azonban a kiírás nem tartalmazza. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt véleményezni szíveskedjen.

VÁLASZ:

Ajánlatadó észrevétele helytálló, a tétel a módosított költségvetésben szerepel.

3. Kérdés:

RP02* rétegrendben 25/20 üvegyapotot van kiírva amely az újonnan kialakított mosdó padló rétegrendjébe kerül, a kiírásból hiányzik. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt véleményezni szíveskedjen.

VÁLASZ:

Ajánlatadó észrevétele helytálló, a tétel a módosított költségvetésben szerepel. A teljes labor területére szükséges ezt a réteget beépíteni, ezért a módosított műszaki leírásban az RP-12 és az RP-13 rétegrendekbe is bekerült már.

4. Kérdés:

A PE fólia mennyisége számításaink szerint 56,3244 m² a kiírásban szereplő 53,81 m² a helyiségek alapterülete, azonban a PE fólia a teljes területre készül. Kérjük, az ellentétet tisztázni szíveskedjenek.



VÁLASZ:

Technológiailag a válaszfalak készülnek előbb, az aljzatbeton az elkészült gipszkarton szerkezetek köré kerül, és az alatta lévő PE elválasztó réteg is. Kérjük a költségvetésben szereplő mennyiséget árazni.

5. Kérdés:

Válaszfalak bontása számításaink szerint 30,3144 m² a kiírásban szereplő 27,37 m² helyett. Kérjük, az ellentétet tisztázni szíveskedjenek.

- a. $3,20 \cdot (2,39 + 2,80 + 6,00)$ 35,808 m²
- b. $-0,84 \cdot 2,02 \cdot 2$ -3,3936 m²
- c. $-1,00 \cdot 2,10$ -2,10 m²

VÁLASZ:

Ajánlatadó észrevétele helytálló, a módosított mennyiség a módosított költségvetésben szerepel.

6. Kérdés:

Tokok körülfalazása szükséges a kibontott nyílászáróknál, kérnénk megvizsgálni szükségességüket.

VÁLASZ:

Ajánlatadó észrevétele helytálló, a tétel a módosított költségvetésben szerepel.

7. Kérdés:

Álmennyezetben kerülő lámpatestek helyének kialakítása hiányzik a kiírásból (5 db). Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt véleményezni szíveskedjen.

VÁLASZ:

A lámpatestek nem kerülnek süllyesztésre az álmennyezetbe, így külön lámpatest nyílás kialakítás nem elszámolható költség.

8. Kérdés:

Horonyjavítások a villanszerelési és épületgépészeti munkák után szükségesnek tartjuk amennyiben nem falon kívüli szereléssel történik. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt véleményezni szíveskedjen.

VÁLASZ:

A megmaradó falakon a vakolat leverésre, majd újravakolásra kerül, így a kérdés nem releváns.

9. Kérdés:

YTONG PVE válaszfal építése hiányzik a mosdó helyiségben. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt véleményezni szíveskedjen.

VÁLASZ:

Ajánlatadó észrevétele helytálló, a tétel a módosított költségvetésben szerepel.



10. Kérdés:

Gipszkarton válaszfal W112 jelű mennyisége számításaink szerint 33,7816 m² a kiírásban 22,44 m² szerepel. Ezáltal nő a gipszkarton felületek alapozása és glettelése 165,7632 m² a 156,2 m² helyett. Kérjük, az ellentétet tisztázni szíveskedjenek.

VÁLASZ:

Ajánlatadó észrevétele részben helytálló. A gipszkarton módosított mennyisége a módosított költségvetésben szerepel. Mivel a többi mennyiség nem az előzőből következtetett mennyiség, így az alapozás, glettelés mennyiség álláspontunk szerint megfelelően szerepel a kiírásban, kérjük tehát a költségvetésben szereplő mennyiséget árazni.

11. Kérdés:

A meglévő és vakolt falaknál kimaradt a glettelési munka, élvédő elhelyezéssel, amelyet szükségesnek érzünk. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt véleményezni szíveskedjen.

VÁLASZ:

Nincs megmaradó vakolat, lásd 8. kérdés válasza. Kérjük a költségvetésben szereplő mennyiségeket árazni.

12. Kérdés:

A felmérési terveknel a szélfogó üveg és ablakosztó bontása szerepel azonban a kibontása és új nyílászáró beépítése nincs a kiírásban. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt véleményezni szíveskedjen.

VÁLASZ:

A kibontott nyílászáró helyére gépészeti légtechnikai berendezés kerül, kérjük a vonatkozó szakági tervekkel együtt kezelni az építészeti terveket.

13. Kérdés:

A kibontott homlokzati nyílászárók után valószínűleg szükséges lesz a homlokzati vakolat javítására, amelyet a kiírás nem tartalmaz. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt véleményezni szíveskedjen.

VÁLASZ:


Megfelelő, óvatos kibontás esetén a spaletta javítása merülhet fel esetleges javításként, mivel a nyílászárók nem külső síkon vannak. Ennek javítási költségét a nyílászáró beépítés tételben kell érvényesíteni.

14. Kérdés:

A kibontott válaszfalak helyén a csorbázatok és keskenyvakolat javítása szükséges a kiírás nem tartalmazza. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt véleményezni szíveskedjen.

VÁLASZ:

Nincs megmaradó vakolat, lásd 8. kérdés válasza. Kérjük a költségvetésben szereplő mennyiségeket árazni.



15. Kérdés:

Költségvetésben nem szerepel: „Ei” jelű elosztó, rajz van róla, helye is megvan.

VÁLASZ:

File neve „06 BTK erősáram_2017_06_15.xls”, munkalap neve Labor, ennek 26. sorában található a kérdéses elosztó.

16. Kérdés:

„ESZF” elosztó csak villamos részlet rajzon található (V3/1) „szekrény rajz nincs és kvts-ben sem szerepel, az elosztó betápláló fővezetéke is csak szimbólumként szerepel az „Ei” elosztóból. Szerepe: hő és füstelvezető dugalját táplálja meg.

VÁLASZ:

„ESZF” meglévő elosztószekrény a földszinten, melybe csak készülékek kerülnek beépítésre.

17. Kérdés:

„A” jelű lámpa a kvts-ből rajz szerint 6 db hiányzik.

VÁLASZ:

A költségvetésben lévő mennyiség megfelelő (hiányzó lámpák mennyisége a Labor fülön található).

18. Kérdés:

„B” jelű lámpa a kvts-ből rajz szerint 6 db hiányzik

VÁLASZ:

A költségvetésben lévő mennyiség megfelelő (hiányzó lámpák mennyisége a Labor fülön található).

19. Kérdés:

„A1” lámpatest a jelmagyarázaton van, rajzon és kvts-ben nincs.

VÁLASZ:

Nem került tervezésre „A1” jelű lámpatest.

20. Kérdés:

„Labor” rajz nincs, a kvts-ben külön „fül”ként szerepel. A műleírás a szükséges fény mennyiség miatt említi.

VÁLASZ:

V-3/1 sz. rajz (file neve: V-31_Földszint villamos terve-BTK-B épület) „bal alsó” sarkában található a labor (Ei jelű elosztóról táplált helyiségek).



21. Kérdés:

Jelenlét érzékelő kvts-en 10 db, a rajzon 7 szerepel.

VÁLASZ:

A 10db a helyes, a terven is 10 db szerepel, a földszinten, 1. illetve 2. emeleten a folyosókon is vannak tervezve.

22. Kérdés:

Tűlfesz védelemmel ellátott dugaljak esetleges megkülönböztetése az általánostól milyen módon-ha kell.

VÁLASZ:

Lásd. jelmagyarázatban (1 csoport csatlakozó aljzathoz 1db „D” oszt. készülék).

23. Kérdés:

A frisslevegő befűvő ventilátorok(2 db) helye és a tápláló vezeték (tűzálló kábel) nyomvonala hiányzik (kvts-ben szerepel, a nyomvonal hiányában a mennysiség nem ellenőrizhető).

VÁLASZ:

Nyomvonal az alagsorban vezetve, majd felállás a földszintre a motorokhoz, lásd V-2 sz. rajz.

24. Kérdés:

Az építész költségvetés 34. Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése munkanem 76. tételében acélszerkezet gyártása az S-9.4 statikus tervlap szerint. Ugyanezen munkanem 73. tételében acélszerkezet gyártása S-9 statikus tervlap szerint. Helyesen gondoljuk, hogy a 73. tétel tartalmazza a 76. tételben szereplő acélszerkezetet? Amennyiben igen, kérjük a költségvetés javítását.

VÁLASZ:

Az S-11 Lakatos összesítő pdf fájlban található kigyűjtésben látható, hogy a tervlap nem tartalmazza ajánlattevő szerinti mennyiséget, kérjük a költségvetésben szereplő mennyiséget árazni.

25. Kérdés:

Az építész költségvetés 34. Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése munkanem 77. tételében acélszerkezet gyártása az S-9.5 statikus tervlap szerint. Ugyanezen munkanem 73. tételében acélszerkezet gyártása S-9 statikus tervlap szerint. Helyesen gondoljuk, hogy a 73. tétel tartalmazza a 77. tételben szereplő acélszerkezetet? Amennyiben igen, kérjük a költségvetés javítását.

VÁLASZ:

Az S-11 Lakatos összesítő pdf fájlban található kigyűjtésben látható, hogy a tervlap nem tartalmazza ajánlattevő szerinti mennyiséget, kérjük a költségvetésben szereplő mennyiséget árazni.



26. Kérdés:

Az építész költségvetés 48. Szigetelés munkanem 222. tételében ROCKWOOL Rockfall lejtésképző rendszer szerepel. Kérjük a lejtésképző rendszer pontos meghatározását.

VÁLASZ:

A lejtésképző elem 8 cm vastagságtól indul és 13 cm vastagságig emelkedik. A lejtésképző elemek alatti, változatlan vastagságú hőszigetelés 20 cm vastag. A lejtés mértéke 2,5 %, a vápák derékszöget zárnak be egymással. (Lásd az É 2.7 jelű tetőalaprajzon). A 222. tétel szövegét kiegészítettük.

27. Kérdés:

Az építész költségvetés 37. Égéstermék elvezető berendezések munkanem 95. tételében megszüntetett kémények kibetonozása C16/25-XC1-16-K minőségű betonból. Helyesen gondoljuk, hogy a kémények kibetonozása C16/20-as minőségű betonnal történik? Amennyiben igen, kérjük a költségvetés javítását.

VÁLASZ:

Ajánlattevő észrevétele helytálló, a költségvetés szövege javításra került.

28. Kérdés:

A tervdokumentációban, az S-10-vasosszesito.pdf fájlban szerepel 1064,98 kg 6 mm átmérőjű betonacél. A költségvetésben ilyen tétel nem található. Kérjük a költségvetés javítását.

VÁLASZ:

Ajánlat tevő észrevétele helytálló, a módosított költségvetésben szerepeltetjük a mennyiséget.

29. Kérdés:

Az építész költségvetés 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 155. tételében az M-08 jelű műanyag nyílászáró mennyisége 1 db. A terveken ilyen jelű nyílászáró nem szerepel. Amennyiben szükséges az M-08 jelű nyílászáró beépítése, kérjük a tervek javítását.

VÁLASZ:


1 db M-08 jelű nyílászáró van (alaprajzon javítva lásd: É 2.3/M Földszint alaprajza)

30. Kérdés:

Az építész költségvetés 44. Asztalosszerkezetek elhelyezése munkanem 160. tételében az M-14 jelű műanyag nyílászáró mennyisége 1 db. A terveken 2 db M-14 jelű nyílászáró szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.

VÁLASZ:

2db M-14 jelű nyílászáró van, (konszignációs lapon és költségvetésben javítva)



31. Kérdés:

A tervdokumentációban szereplő M-09 jelű műanyag nyílászáró mérete a konszignáció szerint 2390/1540 mm, a Földszinti alaprajzon az M-09 jelű nyílászáró mérete 2390/1690 mm. Kérjük az ellentmondás feloldását.

VÁLASZ:

A nyílászáró névleges mérete 2390/1770 M-09 jelű nyílászáró (javítva alaprajzon lásd: É 2.3/M Földszint alaprajza, konszignációs lapon)

32. Kérdés:

A tervdokumentációban szereplő M-21 jelű műanyag nyílászáró parapetmagassága 200 cm. Az I. emeleti alaprajz szerint az M-21 jelű nyílászáró parapetmagassága 8 cm. Kérjük az ellentmondás feloldását.

VÁLASZ:

A parapetmagasság 8cm M-21 jelű nyílászárónál (konszignációs lapon javítva)

33. Kérdés:

A tervdokumentációban szereplő A-01 jelű acél nyílászáró mérete a konszignáció szerint 2000/2125 mm. Az Alagsor alaprajza szerint az A-01 jelű nyílászáró mérete 1990/2630 mm. Kérjük az ellentmondás feloldását.

VÁLASZ:

A-01 jelű nyílászáró mérete 2000/2125 (javítva alaprajzon lásd: É 2.2/M Alagsor alaprajza)

34. Kérdés:

A költségvetésben szereplő L-08 konszignációs jelű lakatos fal nem található a terveken. Kérjük a tervek javítását.

VÁLASZ:

A szerkezet a földszinten, a déli portánál található (javítva konszignáción, alaprajra átvezetve, lásd: É 2.3/M Földszint alaprajza)

35. Kérdés:

A Felvonó létesítési engedélyezési dokumentáció szerint a liftakna belmérete 1600x1800x17230 mm. A terveken az akna mérete 1600x1950x17230 mm. Kérjük az ellentmondás feloldását.

VÁLASZ:

A liftakna mérete a lift kiviteli tervek szerint készítendő. Ezekkel a méretekkel módosítottuk az építész-, és a statikai tervek is. A módosítás az építész tervek közül érinti az építész alaprajzokat, a tetőalaprajzon látható lift metszetet, a D-D metszetet, az összes padlóburkolati és álmennyezeti tervlapot. A módosított tervlapok rajzszámába bekerült egy /M, és a kiadás dátuma is megváltozott.



36. Kérdés:

A költségvetésben nem található ideiglenes vízvételi hely kiépítésére vonatkozó tétel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy az ideiglenes vízvételi hely kiépítésének költsége a Megrendelőt vagy a Vállalkozót terheli-e. Amennyiben a Vállalkozót terheli, úgy kérjük az Organizációs költségvetés megküldését, mely tartalmazza az ideiglenes vízvételi hely kiépítésének költségére vonatkozó tételt.

VÁLASZ:

A szerződéstervezet 8.28. pontja az irányadó.

Részletes organizációs költségvetéssel nem kívánjuk kiegészíteni a kiadott költségvetést. Az organizációs költségeket a költségvetési összesítő organizációs költségek sorában kérjük szerepeltetni.

37. Kérdés:

A költségvetésben nem található ideiglenes áramvételi hely kiépítésére vonatkozó tétel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy az ideiglenes áramvételi hely kiépítésének költsége a Megrendelőt vagy a Vállalkozót terheli-e. Amennyiben a Vállalkozót terheli, úgy kérjük az Organizációs költségvetés megküldését, mely tartalmazza az ideiglenes áramvételi hely kiépítésének költségére vonatkozó tételt.

VÁLASZ:

A szerződéstervezet 8.28. pontja az irányadó.

Részletes organizációs költségvetéssel nem kívánjuk kiegészíteni a kiadott költségvetést. Az organizációs költségeket a költségvetési összesítő organizációs költségek sorában kérjük szerepeltetni.

38. Kérdés:

A költségvetésben nem található ideiglenes vízfogyasztás költségére vonatkozó tétel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy az ideiglenes vízfogyasztás költsége a Megrendelőt vagy a Vállalkozót terheli-e. Amennyiben a Vállalkozót terheli, úgy kérjük az Organizációs költségvetés megküldését, mely tartalmazza az ideiglenes vízfogyasztásra vonatkozó tételt.


VÁLASZ:

A szerződéstervezet 8.27. pontja az irányadó.

Részletes organizációs költségvetéssel nem kívánjuk kiegészíteni a kiadott költségvetést. Az organizációs költségeket a költségvetési összesítő organizációs költségek sorában kérjük szerepeltetni.

39. Kérdés:

A költségvetésben nem található ideiglenes áramfogyasztás költségére vonatkozó tétel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy az ideiglenes áramfogyasztás költsége a Megrendelőt vagy a Vállalkozót terheli-e. Amennyiben a Vállalkozót terheli, úgy kérjük az Organizációs költségvetés megküldését, mely tartalmazza az ideiglenes áramfogyasztásra vonatkozó tételt.



VÁLASZ:

A szerződéstervezet 8.27. pontja az irányadó.

Részletes organizációs költségvetéssel nem kívánjuk kiegészíteni a kiadott költségvetést. Az organizációs költségeket a költségvetési összesítő organizációs költségek sorában kérjük szerepeltetni.

40. Kérdés:

A költségvetésben nem található munkaterület őrzésére vonatkozó tétel. Kérjük az Organizációs költségvetés megküldését, mely tartalmazza a munkaterület őrzésére vonatkozó tételt.

VÁLASZ:

A szerződéstervezet 3.5. pontja az irányadó.

Részletes organizációs költségvetéssel nem kívánjuk kiegészíteni a kiadott költségvetést. Az organizációs költségeket a költségvetési összesítő organizációs költségek sorában kérjük szerepeltetni.

41. Kérdés:

A költségvetésben nem található mobil WC elhelyezésére vonatkozó tétel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy tudnak-e wc helyiséget biztosítani Vállalkozó számára. Amennyiben nem, úgy kérjük az Organizációs költségvetés megküldését, mely tartalmazza a mobil WC elhelyezésére vonatkozó tételt.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő nem biztosít WC helyiséget a Vállalkozó részére, Vállalkozónak ezt saját költségén kell megoldania. Részletes organizációs költségvetéssel nem kívánjuk kiegészíteni a kiadott költségvetést. Az organizációs költségeket a költségvetési összesítő organizációs költségek sorában kérjük szerepeltetni.

42. Kérdés:

A költségvetésben nem található raktárkonténer elhelyezésére vonatkozó tétel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy tudnak-e raktározási célokra helyiséget biztosítani. Amennyiben nem, úgy kérjük az Organizációs költségvetés megküldését, mely tartalmazza a raktárkonténerek elhelyezésére vonatkozó tételt.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő nem biztosít raktározásra alkalmas helyiséget a Vállalkozó részére, Vállalkozónak ezt saját költségén kell megoldania. Részletes organizációs költségvetéssel nem kívánjuk kiegészíteni a kiadott költségvetést. Az organizációs költségeket a költségvetési összesítő organizációs költségek sorában kérjük szerepeltetni.

43. Kérdés:

A költségvetésben nem található irodakonténer elhelyezésére vonatkozó tétel. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt nyilatkozni, hogy tudnak-e irodai feladatok ellátására helyiséget biztosítani. Amennyiben nem, úgy kérjük az Organizációs költségvetés megküldését, mely tartalmazza az irodakonténerek elhelyezésére vonatkozó tételt.



VÁLASZ:

Ajánlatkérő nem biztosít irodai feladatok ellátására alkalmas helyiséget a Vállalkozó részére, Vállalkozónak ezt saját költségén kell megoldania. Részletes organizációs költségvetéssel nem kívánjuk kiegészíteni a kiadott költségvetést. Az organizációs költségeket a költségvetési összesítő organizációs költségek sorában kérjük szerepeltetni.

44. Kérdés:

Az Organizációs helyszínrajzon szereplő Építési felvonó nem található a költségvetésben. Kérjük a költségvetés javítását.

VÁLASZ:

Az organizációs helyszínrajzon ábrázolt lift egy teherlift lehetséges helyét ábrázolja, nem pedig ennek kötelező kialakítását. Ha az ajánlattevő ennek telepítését szükségesnek látja, akkor az organizációs költségek között szerepeltesse ennek a költségét.

45. Kérdés:

Az építész költségvetés 47. Felületképzés munkanem 193. tételében glettelés gipszkarton felületen. Ebben a munkanemben nem szerepel a teherhordó és válaszfalakhoz tartozó felületek glettelése. Kérjük a költségvetés javítását.

VÁLASZ:

Ajánlattevő által jelölt felületek felületképzésére a 36. Vakolás és rabilolás munkanem 86. tétele vonatkozik, lásd építész rétegrendeken.

46. Kérdés:

A személyfelvonó költségvetésében az Anyag- és Díj egységárak együtt a Díj összesen cellában szerepelnek. Kérjük a költségvetési tételben külön szerepeltetni az Anyag- és Díj egységárakat.

VÁLASZ:

A költségvetést javítottuk.

47. Kérdés:

Organizációs költségeket milyen formában kell szerepeltessük (mobil wc, iroda konténer, épület kitűzés, ideiglenes áram és vízvételi lehetőség kiépítése) költségvetés kiírás nem tér ki rá. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt véleményezni szíveskedjen.

VÁLASZ:

Az organizációs költségeket az Összesítő Organizációs költségek során kell szerepeltetni: tételes organizációs költségvetésre nincs szükség.

48. Kérdés:

Bontásokhoz szükségesnek tartjuk törmelék csúszda alkalmazását, azonban a kiírás nem tartalmaz ilyen tételt. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt véleményezni szíveskedjen.



VÁLASZ:

Az organizációs költségek körben kérjük árazni. Az organizációs költségeket az Összesítő Organizációs költségek során kell szerepeltetni: tételes organizációs költségvetésre nincs szükség.

49. Kérdés:

Az S5 tervlapon a gerendák listájánál fel van tüntetve F-650V 15 db ami a költségvetés kiírásban nem szerepel. Kérjük, az ellentétet tisztázni szíveskedjenek.

VÁLASZ:

Ajánlattevő észrevétele helytálló, a költségvetésben a mennyiséget módosítottuk.

50. Kérdés:

Az S5 tervlapon 60/10 béléstest 208 db hiányzik a kiírásból. Kérjük, az ellentétet tisztázni szíveskedjenek.

VÁLASZ:

Ajánlattevő észrevétele helytálló, a költségvetésben a tételt felvettük.

51. Kérdés:

Az S5 tervlapon PTH45 béléstest a kiírásban 96 db van azonban a tervlapon ebből a típusból 84 db szerepel és 12 db 45/10 amit a kiírás nem tartalmaz. Kérjük, az ellentétet tisztázni szíveskedjenek.

VÁLASZ:

Ajánlattevő észrevétele helytálló, a mennyiséget típusonként megbontottuk.

52. Kérdés:

Az út és parkoló építési munkáknál a rámpánál lévő tűzivíz-csaphoz menő gerincvezeték helyzete meghatározásra került vagy feltárást igényel. Amennyiben nem történt meg a feltárás és a mélysége nem megfelelő akkor az a kivitelezésnél pótmunkaként kerül elszámolásra? Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt véleményezni szíveskedjen.

VÁLASZ:

Előzetes feltárás nem történt. 1 db kézi feltárást a költségvetésbe beállítottunk. Mivel a bejárat (gépkocsi feljáró) elkészítése minimális földmunkával jár, feltételezhetően nem kell a gerincvezeték védelembe helyezni.

53. Kérdés:

A költségvetés kiírásban szerepel betonfal betonozási munkái azonban a falzaluzás nem. Nem teljesen világos a kapott tervekből hogy ez a munka hol készül. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt véleményezni szíveskedjen.



VÁLASZ:

Amennyiben ajánlattevő az BTK_Építészet_Statika költségvetésre gondol, úgy a falzsaluzási munkák abban szerepelnek, és a liftakna kialakításra vonatkoznak.

Amennyiben a kérdés az úttervvel kapcsolatos a betonfal a bejárati rámpa bal oldalán (nagyreszt esztétikai okokból) meghosszabbítandó. A kétoldali zsaluzással a költségvetést kiegészítettük.

54. Kérdés:

Az útépitési tervekből az vehető ki hogy a kiemelt szegélyek a meglévő aszfalt burkolatba kerülnek elhelyezésre, a meglévő aszfalt megvágása és bontása, törmelék elszállítása, nem szerepel a kiírásban. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt véleményezni szíveskedjen.

VÁLASZ:

Ajánlattevő észrevétele helytálló. Az adott tételket a költségvetésben megnöveltük 11,25 m³-rel.

55. Kérdés:

Véleményünk szerint a rámpa alsó részéhez „K” szegély beépítése szükséges, költségvetés kiírás nem tartalmazza. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt véleményezni szíveskedjen.

VÁLASZ:

K szegély beépítése nem szükséges, rámpa szintbe hozása szükséges a meglévő úttal.

56. Kérdés:

A meglévő kosárlabda pályát körbevevő kerítés mázolása, rozsdátlanítása nem szükséges? Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt véleményezni szíveskedjen.

VÁLASZ:

Nem szükséges

57. Kérdés:

A kivitelezést megelőzően a területet érintő közművek kézi földmunkával feltárandók. A közművek (esetlegesen szükséges) védelmét az üzemeltetővel egyetértésben kell meghatározni. Költségvetés kiírás nem tartalmazza. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt véleményezni szíveskedjen.

VÁLASZ:

Ajánlatkérő álláspontja szerint előzetes feltárási munkákra a közművek kapcsán nincs szükség. Előzetes feltárás nem történt.



II.

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja T. Ajánlattevőt, hogy a kiegészítő tájékoztatás kéréseknek megfelelően módosította a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációját.

A műszaki dokumentáció elérési útvonala a következő:

http://store.iig-portal.pte.hu/BTK_B_epulet/

felhasználónév: btkbepulet
jelszó: kefKgXROT7

Eredeti műszaki dokumentáció ZIP fájl jelszava: BTK123
Módosított műszaki dokumentáció ZIP fájl jelszava: BTK456

Továbbá jelezni kívánjuk, hogy a kiegészítő tájékoztatás kéréseken felül is módosításra került a műszaki dokumentáció.

A módosítás a következők szerint foglalható össze:

Az árazatlan költségvetések között nem szerepeltek a hő és füstelvezető rendszer költségei, a rendszer kiépítését azonban a tervek tartalmazták (Gyengeáram tervfejezet, Hő-és füstelvezetés tervei)

Erre tekintettel az árazatlan költségvetést kiegészítettük egy új költségvetéssel (09 BTK_ hő- és füstelvezetés néven), valamint a most rendelkezésre bocsájtott módosított árazatlan összesítőben is szerepeltettük.

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatát a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is figyelembe véve készítse el.

Pécs, 2017. október 12.

Tisztelettel:

.....
dr. Teszlerné Dr. Csécsői Henrietta
Ajánlatkérő képviselőjében

Bíróné Dr. Czeininger Mariann
közbeszerzési főosztályvezető