

munka megnevezése:

Bonctermek fejlesztése II. ütem- Új boncterem kiviteli terve

cím: Pécs, Szigeti út 12.

rajz szám:

rajz megnevezése, lépték:

Bútor konszignáció m=1:50

E09

tervező:

építtető:

Masszi Építész Iroda Kft.
7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.


Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b



Masszi Pál DLA vezető tervező
É1-02-0152

Kovács Andor vezető tervező
É1-02-0126


dátum:

2017.10.03.




<p>alaprajzi jel B1</p> <p>méret (cm) 214/60/90</p> <p>megnevezés mosdópult</p> <p>mennyiség (db) 1</p> <p>anyag HPL faforgácslap, pult:rozsdamentes acél fedlap</p> <p>ábra (M=1:50)</p>	 <p>B15- kéztisztító és kézfertőtlenítő adagoló B16- papírtörölköző adagoló B17- kézszáritó</p> <p>pl: Garzon bútorcsalád mintájára anyagminőségben és formai kialakításban</p>
<p>alaprajzi jel B2</p> <p>méret (cm) 450/45/50</p> <p>megnevezés pad</p> <p>mennyiség (db) 2</p> <p>anyag 3 cm vízálló munkalap, ABS műanyag élzárással, rozsdamentes acél láb</p> <p>ábra (M=1:50)</p>	
<p>szerkezet leírása megjegyzés</p>	<p>Helyszíni méretvétel szükséges Megjegyzés: megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</p>

alaprajzi jel	B5
méret (cm)	90/200
megnevezés	asztal
menyiség (db)	2
alaprajzi jel	B6
méret (cm)	típus szerint
megnevezés	forgó szék, magasság állítható
menyiség (db)	16
alaprajzi jel	B7
méret (cm)	kb. 180/100 pm 100 (méret típus szerint változhat)
megnevezés	tábla
menyiség (db)	1
alaprajzi jel	B8
méret (cm)	kb. 200/110 pm 90 (méret típus szerint változhat)
megnevezés	tábla
menyiség (db)	1
alaprajzi jel	B9
méret (cm)	rajz szerint
megnevezés	ütköző
menyiség (db)	1



Helyszíni méretvétel szükséges

alaprajzi jel	B10
méret (cm)	rajz szerint
megnevezés	ütköző
menyiség (db)	1
alaprajzi jel	B11
méret (cm)	10/10/80, pm 10 (műgyanta lábazat)
megnevezés	élvédő- szálciszolt rm. acél, burkolat síkjába süllyesztve
menyiség (db)	3
alaprajzi jel	B12
méret (cm)	rajz szerint
megnevezés	ütköző
menyiség (db)	1
Helyszíni méretvétel szükséges	

alaprajzi jel	B13
méret (cm)	rajz szerint
megnevezés	ütköző
mennyiség (db)	1
	
alaprajzi jel	B14
méret (cm)	80/120, pm 90
megnevezés	tükör, burkolat síkjába süllyesztve
mennyiség (db)	1
alaprajzi jel	B15
méret (cm)	típus szerint
megnevezés	kéztisztító és kézfertőtlenítő adagoló
mennyiség (db)	3
anyag, leírás	normál vételezési lehetőség, rozsdamentes acél vagy műanyag készülékház, min. 1 l-s cserélhető flakonos
alaprajzi jel	B16
méret (cm)	típus szerint
megnevezés	papírtörölköző adagoló
mennyiség (db)	1
anyag, leírás	Z és C hajtogatású kéztörölőhöz rozsdamentes acél vagy ütésálló műanyag készülékház
Helyszíni méretvétel szükséges	

