

tárgy.: **Modern Városok Program - PTE TTK birkózócsarnok
kiviteli terve**

cím:
Hrsz.: 4903/1, 7624 Pécs III.ker. Ifjúság útja 6/A.

tervlap: **BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ M=1:50 (A4)**

tervező:

Masszi Építész Iroda Kft.
7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 8.


Masszi Pál DLA vezető tervező
E1-02-0152
Laurencsik Tamás építész
É-02-0683


építtető:


Pécsi Tudományegyetem
7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.


E19m


dátum: 2018.01.31.


alaprajzi jel	B1
méret (cm)	300/300
megnevezés	kétszárnyú beltéri ajtó
menyiség (db)	1 db
nyitás iránya	kétszárnyú fix oldalbevilágítókkal
fal anyaga, vastagsága	30 cm vtg. vasbeton
tok típusa	hőhíd megszakításos alu szerkezet
szárny típusa	hőhíd megszakításos alu szerkezet
küszöb	süllyesztett, szálcsiszolt rozsdamentes burkolatváltó
vasalat, kilincs	rendszerhez tartozó
felületkezelés	rendszerhez tartozó standard
üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés (U=1,0W/m2K), törésgátló fóliával 4mm low-E- 8mm argon- 4mm float- 8mm argon- 4mm low-E
zár	körrozettás hengerzár
ábra (M=1:50)	
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Megadott típussal egyenértékű más típus is alkalmazható.</p> <p>Helyszíni méretvétel szükséges</p> <p>Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</p>


alaprajzi jel	B2
méret (cm)	200/240
megnevezés	kétszárnyú beltéri ajtó
menyiség (db)	4 db
nyitás iránya	kétszárnyú
fal anyaga, vastagsága	B9, B10 jelű függönyfal; 11,25 cm belső szerelt válaszfal
tok típusa	Novoferm utólag szerelhető acél tok, RAL 7047
szárny típusa	HPL dekorfóliázott lyukf. faforgácsbetétes, natúr tölgy
küszöb	süllyesztett, szálcsiszolt rozsdamentes burkolatváltó
vasalat, kilincs	SCOOP IMAGE II matt inox kilincs (kívül kilincs - belül kilincs)
felületkezelés	gyári felületkezelés
üvegezés	nincs
zár	körrozettás hengerzár
ábra (M=1:50)	<p>kiegészítés: Alumínium - elox fl Ajtóvédő lemez, öntapadós, fóliázva, vastagság: 0,8 mm. magasság 196 mm</p>  <p>The technical drawing shows a cross-section of a door. The width is 200 mm. The height is 240 mm. A detail 'pv1' is shown at the bottom left corner. The door is labeled 'rászerezhető alu lábazati védelem' (removable aluminum base protection). The drawing also shows a 20 mm gap at the bottom.</p>
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Megadott típussal egyenértékű más típus is alkalmazható.</p> <p>Helyszíni méretvétel szükséges</p> <p>Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</p>

alaprajzi jel	B3
méret (cm)	150/240
megnevezés	kétszárnyú beltéri ajtó
menyiség (db)	1 db
nyitás iránya	kétszárnyú
fal anyaga, vastagsága	11,25 cm belső szerelt válaszfal
tok típusa	Novoform utólag szerelhető acél tok, RAL 7047
szárny típusa	HPL dekorfóliázott lyukf. faforgácsbetétes, natúr tölgy
küszöb	süllyesztett, szálcsiszolt rozsdamentes burkolatváltó
vasalat, kilincs	SCOOP IMAGE II matt inox kilincs (kívül kilincs - belül kilincs)
felületkezelés	gyári felületkezelés
üvegezés	nincs
zár	körrozettás hengerzár
ábra (M=1:50)	<p>kiegészítés: Alumínium - elox f1 Ajtóvédő lemez, öntapadós, fóliázva, vastagság: 0,8 mm. magasság 196 mm</p>  <p>The technical drawing shows a cross-section of a door assembly. The door leaf has a width of 150 mm and a height of 240 mm. The door is mounted on a frame with a height of 220 mm. The door is shown in a closed position, with the handle and lock mechanism visible. The door is labeled 'pv1' and 'rászerezhető alu lábazati védelem'. The drawing also shows the door's internal structure, including the frame and the door leaf.</p>
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Megadott típussal egyenértékű más típus is alkalmazható.</p> <p>Helyszíni méretvétel szükséges</p> <p>Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</p>

alaprajzi jel	B4
méret (cm)	90/210
megnevezés	egyszárnyú beltéri ajtó
menyiség (db)	8 db
nyitás iránya	4 balos; 4 jobbos
fal anyaga, vastagsága	10 cm vtg. Ytong falszerkezet csempézve; 15 cm vtg. vasbeton
tok típusa	Novoform utólag szerelhető acél tok, RAL 7047
szárny típusa	HPL dekorfóliázott lyukf. faforgácsbetétes, natúr tölgy
küszöb	süllyesztett, szálcsiszolt rozsdamentes burkolatváltó
vasalat, kilincs	SCOOP IMAGE II matt inox kilincs (kívül kilincs - belül kilincs)
felületkezelés	gyári felületkezelés
üvegezés	nincs
zár	körrozettás hengerzár
ábra (M=1:50)	<div>kiegészítés: Alumínium - elox f1 Ajtóvédő lemez, öntapadós, fóliázva, vastagság: 0,8 mm. magasság 196 mm</div> <div></div>
szerkezet leírása megjegyzés	<div>Megadott típussal egyenértékű más típus is alkalmazható.</div> <div>Helyszíni méretvétel szükséges</div> <div>Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</div>

alaprajzi jel	B5
megnevezés	egyszárnyú wc kabin ajtó
menyiség (db)	4 db
nyitás iránya	3 balos; 1 jobbos
fal anyaga, vastagsága	K-FAL Strong WC falrendszerbe
tok típusa	K-FAL Strong WC rendszerhez tartozó
szárny típusa	K-FAL Strong WC rendszerhez tartozó
	
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Megadott típussal egyenértékű más típus is alkalmazható.</p> <p>Helyszíni méretvétel szükséges</p> <p>Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</p>


alaprajzi jel	B7
méret (cm)	100/210
megnevezés	egyszárnyú beltéri ajtó
menyiség (db)	3 db
nyitás iránya	1 balos, 2 jobbos
fal anyaga, vastagsága	15 cm vtg. vasbeton 10 cm vtg. Ytong
tok típusa	Novoform utólag szerelhető acél tok, RAL 7047
szárny típusa	HPL dekorfóliázott lyukf. faforgácsbetétes, natúr tölgy
küszöb	süllyesztett, szálcsiszolt rozsdamentes burkolatváltó
vasalat, kilincs	SCOOP IMAGE II matt inox kilincs (kívül kilincs - belül kilincs)
felületkezelés	gyári felületkezelés
üvegezés	nincs
zár	körrozettás hengerzár
ábra (M=1:50)	<p>kiegészítés: Alumínium - elox fl Ajtóvédő lemez, öntapadós, fóliázva, vastagság: 0,8 mm. magasság 196 mm</p> 
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Megadott típussal egyenértékű más típus is alkalmazható.</p> <p>Helyszíni méretvétel szükséges</p> <p>Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</p>

alaprajzi jel	B8
méret (cm)	100/240
megnevezés	egyszárnyú beltéri ablak
mennyiség (db)	5 db
nyitás iránya	fix
fal anyaga, vastagsága	11,25 cm belső szerelt válaszfal
tok típusa	Novoform utólag szerelhető acél tok, RAL 7047
szárny típusa	
küszöb	
vasalat, kilincs	
felületkezelés	gyári felületkezelés
üvegezés	hangszigetelő üveg, törésgátló üvegfóliával
zár	körrozettás hengerzár
ábra (M=1:50)	
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Megadott típussal egyenértékű más típus is alkalmazható.</p> <p>Helyszíni méretvétel szükséges</p> <p>Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</p>

alaprajzi jel	B9
méret (cm)	670/891
megnevezés	FW S60/200 Schüco függönyfal rendszer
menyiség (db)	1 db
üvegezés	szimpla üvegezés
megjegyzés)	főtartó elé szerelve, mozgásokat felvevő szerkezettel. Statikailag méretezett tapgerendára terhel. Kb. tömege 7t.
ábra (M=1:50)	<p>Technical drawing of a Schüco FW S60/200 curtain wall system. The drawing shows a cross-section of the wall assembly with various dimensions and area calculations. The overall width is 670 cm and the height is 891 cm. The drawing includes a grid of panels with dimensions and area calculations. The panels are labeled with their dimensions and area in square meters (m²). The drawing also shows the location of the main support (főtartó) and the internal frame (B2 belső nyílászáró). The drawing is labeled 'ábra (M=1:50)'.</p>
szerkezet leírása megjegyzés	Helyszíni méretvétel szükséges Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges


alaprajzi jel	B11
méret (cm)	740/540
megnevezés	FW S60/200 Schüco függönyfal rendszer
menyiség (db)	1 db
üvegezés	szimpla üvegezés
megjegyzés)	főtartó elé szerelve, mozgásokat felvevő szerkezettel. Statikailag méretezett tapgerendára terhel. Kb. tömege 7t.

ábra
(M=1:50)



szerkezet leírása megjegyzés	Helyszíni méretvétel szükséges Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges
---------------------------------	---

alaprajzi jel	B12
méret (cm)	740/262
megnevezés	FW S60/200 Schüco függönyfal rendszer
mennyiség (db)	1 db
üvegezés	szimpla üvegezés
megjegyzés)	főtartó elé szerelve, mozgásokat felvevő szerkezettel. Statikailag méretezett tapgerendára terhel. Kb. tömege 7t.
ábra (M=1:50)	
szerkezet leírása megjegyzés	Helyszíni méretvétel szükséges Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges

alaprajzi jel	B13
méret (cm)	85/210
megnevezés	egyszárnyú beltéri ajtó
menyiség (db)	1 db
nyitás iránya	1 jobbos
fal anyaga, vastagsága	15 cm vtg. vasbeton
tok típusa	Novoform utólag szerelhető acél tok, RAL 7047
szárny típusa	HPL dekorfóliázott lyukf. faforgácsbetétes, RAL 7047
küszöb	süllyesztett, szálcsiszolt rozsdamentes burkolatváltó
vasalat, kilincs	SCOOP IMAGE II matt inox kilincs (kívül kilincs - belül kilincs)
felületkezelés	gyári felületkezelés
üvegezés	nincs
zár	körrozettás hengerzár
ábra (M=1:50)	<p>kiegészítés: Alumínium - elox fl Ajtóvédő lemez, öntapadós, fóliázva, vastagság: 0,8 mm. magasság 196 mm</p>  <p>The technical drawing illustrates the door assembly with the following details:<ul style="list-style-type: none">Overall height: 210Height of the door leaf: 190Height of the base plate: 20Width of the door leaf: 85A dashed line labeled 'pv1' indicates the position of the door handle.The base plate is labeled 'rászerezhető alu lábazati védelem' (removable aluminum base plate).</p>
szerkezet leírása megjegyzés	<p>Megadott típussal egyenértékű más típus is alkalmazható.</p> <p>Helyszíni méretvétel szükséges</p> <p>Megrendelés előtt tervezővel egyeztetni szükséges</p>