


ALAPRAJZ

M=1: 50



F1 FAL VASALÁSA

KÉSZÜL: 47,50 fm

–0,37 SZINTTŐL A +3,00 SZINTIG

1

160,08 m² v=15 cm
2x394 Ø6/15/15-6,00
KÉT SÍKÚ HALÓS VASALÁS
TOLDÁSI HOSSZ: 45cm
A FÜGGŐLEGES HOSSZVASAK A FÖDÉMBE NYÚLJANAK
BELE 13cm ÉS LEGTENÉK LEKAMPOZVA 10cm-T

F2 FAL VASALÁSA

KÉSZÜL: 24,30 fm

–0,37 SZINTTŐL A +3,00 SZINTIG

1

81,90 m² v=15 cm
2x226 Ø6/15/15-6,00
KÉT SÍKÚ HALÓS VASALÁS
TOLDÁSI HOSSZ: 45cm
A FAL FÜGGŐLEGES VASALÁSÁT 73cm-EL A +3,20 SZINT FÖLÉ
TÚL KELL FUTTATNI A FELETTE LÉVŐ FAL TÚSKÉZÉSÉNEK

BETONACÉLKIMUTATÁS

vas				Σ hossz	
jel	darab	Ø	hossz	B500B	
-	-	(mm)	(m)	Ø6	Ø12
1	1240	6	6.00	7440	
2	7	12	1.50		10.5
3	672	6	0.20	134.4	
összhossz Ø szerint [m]				7574.4	10.5
[ajlagos tömeg Ø szerint [kg/m]				0.222	0.888
össztömeg Ø szerint [kg]				1 681.16	9.32
össztömeg [kg]					1690

FAL ÖSSZEKÖTŐVAS

M=1: 25

ω_{FT} 9

3

672 Ø6/60/60–0,20

MEGJEGYZÉS

- A NYÍLÁSOKAT AZ ÉPÍTÉSZ TERVEK SZERINT KELL KIALKITANI
- AZ IRÁLYTÖRÉSEKENEL A VASAKAT TÚL KELL FUTTATNI ÉS LE KELL KAMPOZNI
- KAPCSOLÓDÓ TERVEK: S-1, S0-5

ANYAGJELLEMZŐK

BETON: C20/25–XC1–16–F3
BETONACÉL: B500B
BETONFEDES: 25 mm



7624 Pécs, Batsányi J. u. 18.
T.: 72/310-476, 30/9865-216, 30/3947010
e-mail: info@atanazovterv.hu
www.atanazovterv.hu

Építető: PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

7622 PÉCS, VASVÁRI PÁL UTCA 4.

Munka helye és megnevezése:

MODERN VÁROSOK PROGRAM – PTE TTK BIRKÓZÓCSARNOK
7624 PÉCS III. KER. IFJÚSÁG ÚTJA 6/A. HRSZ.: 4903/1

Rajz tárgya:

SZOCIÁLIS BLOKK
FSZ. FALAK VASALÁSI TERVE

Felelős Statikus tervező

Felelős Statikus tervező

Statikus tervező

ATANAZOV ILIJA

ATANAZOV BALÁZS

T-02-0314

T-02-01393

TERVEZŐK

ATANAZOV ILIJA

ATANAZOV BALÁZS

T-02-0314

T-02-01393

Rajzsám

S-2

Index

.00