03 OSZLOP
KÉSZÜL: 4DB
M=1:20



04a OSZLOP
KÉSZÜL: 1DB
M=1:20



04b OSZLOP
KÉSZÜL: 1DB
M=1:20



05 OSZLOP
KÉSZÜL: 3DB
M=1:20



06 OSZLOP
KÉSZÜL: 2DB
M=1:20



07 OSZLOP
KÉSZÜL: 48DB
M=1:20



08 OSZLOP
KÉSZÜL: 46DB
M=1:20



09 OSZLOP
KÉSZÜL: 1+1DB
M=1:20



Anyagjellemzők:
acélszerkezet: S235JR, S355 (MSZ EN 10025; EN 10210)

Csavarok:
A csavarok előfeszítését az EC3 szerint kell elvégezni.
Felület: Minden csavar tűzihorganyzott
Csavarminőség: 8.8 EN-4014

Hegesztés:
-a hegesztés MSZ EN ISO 5817; B osztályú tompa- és C osztályú sarokvarratok
-legkisebb alkalmazható varratméret a=3mm
- nem jelült hegesztési varratok- tompavarratok: a=v (mm), ahol a v a vékonyabb lemez vastagsága a sarokvarratok: a=0,7v (egyoldali), a=0,5v (kétoldali sarokvarrat)

Gyártási tűrések:
- hossz és szögméret tűrések 2000mm méretig MSZ EN ISO 13920 B osztály,
- 2000mm feletti méretek esetén: A osztály, de a max. hosstűrés +/- 2mm
- síklapúság és egyenesség tűrése: E osztály
- Furatok helyzetpontossága furatcsoporton belül: +/- 1mm

Felületvédelem:
A fő szerkezeti elemek festettek.
Az acélszerkezetet tűzvédő festékkel kell ellátni.

Általános megjegyzések:
- A gyártás és kivitelezés során az EN 1090 szabvány (EXC2) előírásait kell figyelembe venni.
- A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.
- A terv a műszaki leírással együtt kezelendő!
- A ±0,00 szintje= mBf
- Az emelés, szállítás, szerelés csak biztonsági, balaest- és munkavédelmi előírások betartásával engedélyezett.

03.1 OSZLOP
KÉSZÜL: 1DB
M=1:20



03.2 OSZLOP
KÉSZÜL: 1DB
M=1:20



03.3 OSZLOP
KÉSZÜL: 1DB
M=1:20



04.1a OSZLOP
KÉSZÜL: 1DB
M=1:20



04.1b OSZLOP
KÉSZÜL: 1DB
M=1:20



Építtető:	PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 7622 PÉCS, VASVÁRI PÁL UTCA 4.		
Munka helye és megnevezése:	MODERN VÁROSOK PROGRAM – PTE TTK BIRKÓZŐCSARNOK 7624 PÉCS III.KER. IFJÚSÁG ÚTJA 6/A.HRSZ.: 4903/1		
Rajz tárgya:	03–09 OSZLOPOK ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERVE	Munkaszám: 2017/022BGG Dátum 2017.12.18. Méretarány M 1:20	
TERVEZŐK	Felelős Statikus tervező: ATANAZOV ILIJA T-02-0314	Statikus tervező: ATANAZOV BALÁZS T-02-01393	Rajzszám Sö–5 Index: .00

ATANAZOVTERV MÉRNÖKI IRODA KFT.
7624 Pécs, Batsányi J. u. 18.
T.: 72/310-476, 30/9865-216, 30/3947010
e-mail: info@atanazovterv.hu
www.atanazovterv.hu