RÖNTGEN II.
vezetőképes pvc
41,99 m²

AE: légtechnika elszívó ágába kötve 22x1 vezetékkel

AE
AIR5
V
O2

álm. as.: 234

O2 12×1
VAC 15×1
AIR5 12×1

Új leágazás későbbi statív bekötéshez

VEZÉRLŐ
antisztatikus pvc
12,54 m²

0, 15

120
110
pm100

álm. as. 234

bm.: 301 cm

álm.as.:234

O2
V
AIR5
AE

Motoros működtetésű műtői nyílóajtó

Motoros működtetésű műtői nyílóajtó
0,5mm Pb_{ekv}

RÖNTGEN I.
vezetőképes pvc
42,01 m²

BEMOSAKODÓ
pvc
8,65 m²

álm. as.: 231

A helyiségben meglévő-megmaradó kiépítés, vezetékek

VAC-m
O2-m

as.: 225

as.: 234

O2 12×1
VAC 15×1
AIR5 12×1

Revíziós nyílás álmennyezeten a szerelvények kezeléséhez

szakaszelzárók

Motoros működtetésű tolóajtó
0,5mm Pb_{ekv}

Új vezetékek

O2 12×1
VAC 15×1

Új leágazás meglévő vezetékekről

TAKSZER TÁR.
pvc
3,72 m²

O2 15×1
VAC 18×1

KÖZLEKEDŐ - ELŐTÉR
pvc
20,58 m²
+7,00

as.: 268

bm.: 307

ELŐTÉR
pvc
5,11 m²

Motoros működtetésű tolóajtó

160
212,5

Új vezetékek

FŐNŐVÉRI IRODA
pvc
23,52 m²

TEAKONYHA
ker.
3,36 m²

600mm
150

MOSDÓ
ker.
0,95 m²

WC
ker.
1,22 m²

ÁTFEKTETŐ
pvc
8,01 m²

WC
ker.
3,19 m²

ELŐTÉR
pvc
3,69 m²

ZUH.
ker.
1,40 m²

ELŐTÉ
pvc
4,06 m

O2 15×1
VAC 18×1
AIR5 15×1

Rákötés a meglévő felszállóra

AIR8
VAC
AIR5
O2
O2
AIR5
VAC

OG-F

AI HELYISÉG 2.
ztatikus pvc
0,23 m²

R1
MP
MP

Ipari szerviz, karbantartás esetén nyílik

JELMAGYARÁZAT

O_2 — O_2	OXIGÉN
VAC — VAC	VÁKUUM
AIR5 — AIR5	SŰRÍTETT LEVEGŐ, 5 bar
AE — AE	ALTATÓGÁZ ELSZÍVÁS
O_2-m — O_2-m	MEGLÉVŐ OXIGÉN
VAC-m — VAC-m	MEGLÉVŐ VÁKUUM
AIR5-m — AIR5-m	MEGLÉVŐ SŰRÍTETT LEVEGŐ, 5 bar
AE-m — AE-m	MEGLÉVŐ ALTATÓGÁZ KIPUFOGÓ VEZETÉK

Megrendelő: PROCONT Kft. 2089 Telki, Akácos út 57.

Tervező iroda: EGÉSZSÉG TERVEZŐ MŰHELY KFT.
1144 Budapest, Füredi utca 44. Tel: 20/466-5969
@ mail: finta.gabor@egeszsegtervezo.hu
Egészség Tervező Műhely

Finta Gábor EG-T 01/12-176 Finta
Makara Sándor MMK 13-15716

Létesítmény:
Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika
3. emeleti röntgen átalakítási munkái
Pécs, Rét u. 2.

Megnevezés:
Gyógyászati gázellátás tervfejezet
DSA vizsgáló, nyomvonalterv

Lépték, tervfajta:	Dátum, verzió:	Tervszám:
1:50, kiviteli terv	2017. március, 1. verzió	OG-Ny-1