



Helyiség száma	Helyiség neve	Alapterület [m ²]	Beimagasság [m]	Kubatura [m ³]	Rendszer jele	Hőmérés pontja	Hőmérséklet [°C]	Bevezetés [m ³ /h]	Elvezetés [m ³ /h]	Légszűrő [l/h]	Szűrő fokozat	Megjegyzés	
						tét	nyár						
301	Atlatkódó	8,01	2,30	18,42	SKL	T	22	26	200	100	10,9	H10	
302	Köztudó előtér	20,98	2,30	47,33	SKL	K	22	26	500	500	10,6	H13	
303	Bemosakodó	8,58	2,30	19,67	SKL	T	22	26	200	120	10,2	H13	
304	Vezérő	12,34	2,30	28,38	SKL	T	22	26	200	100	7,0	H13	
305	Köztudó	57,82	3,04	175,68	SKL	K	22	26	1000	1200	6,8	H13	
306	Röntgen I.	41,99	2,95	123,87	SKL	T	22	26	1880	1700	15,0	H13	
307	Röntgen II. (megszűnt helyiség)	42,01	2,95	123,93	SKL	T	22	26	1880	1700	15,0	H13	
308-310	Előtér + személyzeti öltöző (zsillip)	18,71	2,30	43,03	SKL	K	22	26	260	260	6,0	H10	
310	Zuhanyzó	1,40	2,30	3,22	HSZ	D	22	-	0	0	0,0	-	helyi elvezetés 60 m/h
311	Előtér	3,89	2,30	8,99	SKL	K	22	26	100	100	11,8	H10	
312	WC	3,19	2,30	7,34	HSZ	D	22	-	0	0	0,0	-	helyi elvezetés 60 m/h
313	Személyzeti tartózkodó	6,67	2,50	16,68	SKL	K	22	26	100	100	6,0	H10	
314	Előtér	5,11	2,30	11,75	SKL	K	22	26	120	120	10,2	H13	
315	Technikai helyiség 1.	9,88	3,04	30,19	SKL	D	16	26	0	100	0,0	-	technikai hűtés szűrt klímával
316	Tak.szer.tároló	3,72	2,30	8,56	SKL	D	22	-	0	80	0,0	-	
317	Technikai helyiség 2.	10,23	3,04	31,10	SKL	D	16	26	0	100	0,0	-	technikai hűtés szűrt klímával
ÖSSZESEN:		254,05						6 400	6 280				

Megjegyzés:
A befűvő lécsatornák szigetelése 13 mm vtg. Kaitflex ST lemezekkel történik.

KERTÉSZ ÉPÜLETGÉPÉSZ VÁLLALKOZÁSI Bt. 7627 PÉCS, Káptornai út 24. tel.: (30) 9-360-003		RAJZSZÁM GSZ-2
MEGEREDELŐ: PTE Idegsebészeti Klinika		MUNKASZÁM 1703
M.C.M.E: Pécs, Rét utca 2.		LEPTÉK 1:50
TERV: Angiográfás röntgen helyiségek befűvő lécsatornaidomok jelölése.		DÁTUM 2017.02.
Kertész Gábor		Gernert Attila
SZERK.TERV.	FEL.TERVEZŐ	MMK: G-T02-1144