Kétpólusú kapcsoló süllyesztett

Csillár kapcsoló süllyesztett, h=1,1 m

Mennyezeti jelenlét érzékelő, 360°-os, IP43

IP44
Érintés nélküli ajtó nyító gomb h=1,1 m

Fényerőszabályzó kapcsoló süllyesztve , h=1,1 m, IP44

Egypólusú világítási nyomó , süllyesztett, IP44 h=1,1 m

2P kapcsoló, IP 55 falon kívüli, h=1,1m

3P kapcsoló, IP 55 falon kívüli, h=1,1m

2P+F süllyesztett dugalj, gyermekvédelemmel, h=0,4m

2P+F süllyesztett dugalj, 3.típ. túlfesz.védelemmel, h=0,4m

2P+F dugalj süllyesztett, 3 típ. túlfesz. levezetővel, szünetmentes, h=0,4m

2P+F süllyesztett dugalj, IP44, h=1,1m

2P+F süllyesztett dugalj, szünetmentes (piros), h=0,4m
3 tip. Túlfeszültség védelemmel

2P+F falon kívüli dugalj,IP55, h=1,1m

M
Álmennyezeti LED lámpatest,zárt opál burás 1196 X 296mm
AGAT CLEAN LED LED SMOOTH,36W,IP65,IK08 5400lm

M1
Álmennyezeti LED lámpatest,zárt opál burás,1196 X 296mm
AGAT CLEAN LED LED SMOOTH,36W,IP65,IK08 5400lm
beépített akkumulátorral

L2
Álmennyezeti LED lámpatest,zárt opál burás 596X596mm
AGAT CLEAN LED SMOOTH,36W,IP65,IK08,5400lm

L3
Álmennyezeti LED lámpatest,zárt opál burás 596X596mm
AGAT CLEAN LED SMOOTH,36W,IP65,IK08,5400lm
beépített akkumulátorral

L
Mennyezeti LED lámpatest,zárt opál burás 596X596mm
RUBIN CLEAN LED SMOOTH,36W,IP65,IK08,5400lm

L1
Mennyezeti LED lámpatest,zárt opál burás 596X596mm
RUBIN CLEAN LED SMOOTH,36W,IP65,IK08,5400lm
beépített akkumulátorral

K1
X-LINE GK LED,1x20W-os álmennyezeti lámpatest IP44,IK06

K2
X-LINE GK LED,1x20W-os álmennyezeti lámpatest IP44,IK06
inverteres

Q
BERYL LED K, 15W, álmennyezeti lámpatest,IP65,IK04,opál lappal zárt

Q1
BERYL LED K, 15W, álmennyezeti lámpatest,IP65,IK04,opál lappal zárt

K9
X-WALL-K9 LED 11W, LED-es,IP44 ,IK06 kétirányú fényszórású lámpatest, IK04

RGB LED szalag háttér világításnak ZÖLD színben IP65

Sugárveszély jelző lámpa

TŰZESETI TÁVKIOLDÓ
Egypólusú távkioldó nyomógomb , falon kívűli , IP67 h=1,1 m

LED
Ledes irányfény lámpatest piktogrammal, 1H 4W,IP43
Felismerhetőségi távolság 24m M=320x115x100mm
h=2,0m (oldalfalon), 2-2,5m között (kijárati ajtó felett)

Erősáramú csatlakozás

EPH sín
EPH SIN költségvetés szerint

EPH sínhez sugarasan bekötve

Erősáramú elosztó

EPH
EPH csatlakozás (H07V-K 10mm)

Fővezeték nyomvonala

Erősáram nyomvonala

EPH

60X200mm Kábeltálca

65x195mm aluminium szerelvényezhető DLP csatorna

Strukturált végpont 2xRJ 45, Cat5E, UTP oldalfalon

Strukturált végpont 1xRJ 45, Cat5, UTP oldalfalon

MUNKAKÖZI TERV

INSTALLÁCIÓ:

ERŐSÁRAM:
- ÁLMENNYEZET FELETT GERINC-, ÉS LEÁGAZÓ VEZETÉKEK KÁBELTÁLCÁBAN VEZETVE.

- ÁLMENNYEZET FELETT VÍZSZINTES SZAKASZOKON GERINC ÉS LEÁGAZÓ VEZETÉKEK FALON KÍVÜL TARTÓSZERKEZETRE SZERELVE. MŰ II MEREVFALÚ VAGY KEMÉNYFALÚ GÉGECSŐBEN, VEZETVE (MYM-J KISKÁBEL)

- FÜGGŐLEGES FALSZAKASZOKON FALBAN SÜLLYESZTVE MŰ. III. VÉDŐCSŐ (H07V-U VEZETÉK v. NYM-J KISKÁBEL) SÜLLYESZTETTEN SZERELVE.,

- ÁLMENNYEZETI LÁMPATASTEKNÉL NYM KISKÁBEL ÁLMENNYEZET FELETT MŰ II VÉDŐCSŐBEN, VAGY KÁBELTÁLCÁBAN VEZETVE

- KONYHA ÉS EGYÉB NEDVES HELYISÉGEKNBEN TÖMÍTETT SZERELÉSSEL, SÜLLYESZTETT SZERELVÉNYEK, LAGALÁBB IP44VÉDETTSÉGGEL,

MEGJEGYZÉS:

- A TŰZÁLLÓ KÁBELEZÉS TELJES NYOMVONALÁN FUNCIÓMEGTARTÓ TARTÓSZERKEZETTEL VALÓ SZERELÉSE KÖTELEZŐ AZ ÖSSZES TARTÓ-, ÉS RÖGZÍTŐELEMMEL EGYÜTT !
- A KÁBELEK LESZABÁSA ELŐTT A HELYSZÍNEN A MÉRETEK ELLENŐRIZENDŐK!
- A MENEKÜLÉSI ÚTVONALAT JELZŐ IRÁNYFÉNY LÁMPATESTEK IRÁNYJELZŐ PIKTOGRAMJÁT (NYÍL) FELRAGASZTÁSUK ELŐTT PONTOSÍTANI SZÜKSÉGES A VÉGLEGES MENEKÜLÉSI IRÁNYOK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL.
- A VILLAMOS SZERELVÉNYEK, KÉSZÜLÉKEK LEÁLLÁSÁT ÉS SZERELÉSI MAGASSÁGÁT A VÉDŐCSŐVEZÉSI MUNKÁK MEGKEZDÉSE ELŐTT ÚJBÓL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES !

KÜLÖÖS FIGYELEMMEL KELL LENNI AZ ORVOSTECHNOLÓGIAI IGÉNYEK BETARTÁSÁRA,A SZERELÉSI MUNKÁK KIVITELEZÉSEKOR..

MUNKAKÖZI	2017.03.23.	V-0
Változás	Dátum	Rajzszám

AKVILA-S
MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.
MOBIL.: 20/9571-431 E-MAIL: sas.gyula@t-online.hu

Haris Éva
Szerkesztő

IFJ. SÁS GYULA
V-; EN-HŐ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397
Épületvillamossági felelős tervező

Egyeztetők
Orvostechnológia: Kerese János
Építész: Nagy Péter, Denkinger József
Gyengeáram:
Gépész: Kertész János

Munka megnevezése:

Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika
3. emelet DSA berendezés telepítése
- 7624 Pécs, Rét u. 2. -
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI KIVITELI TERVE

Rajz megnevezése:

JELMAGYARÁZAT

Lépték: 1 : 50

Rajzszám: V - 0