



Iktatószám: PTE/4520-4/2017

Tárgy: válasz 2017. február 06. napjáig beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre

Ügyintéző: Biróné dr. Czeininger Mariann

Elérhetőség: +36 30 894-1637

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint ajánlatkérő a „**Korszerű műtéti és diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére**” tárgyú (2017/S 001-000174) közbeszerzési eljárásában 2017. február 6. napjáig beérkezett kiegészítő tájékoztatáskérésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

1. KÉRDÉS

2/1. rész – Defibrillátor

Mennyiség: 12 db

Minimum műszaki előírás: Energialépcsők száma min. 20 db

Kérdés: Jól értelmezzük, hogy az energialépcsők számát a készülék manuális üzemmódjánál, külső elektródok használatával értik?

AJÁNLATKÉRŐ 1. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Igen, Ajánlattevő jól értelmezi.

2. KÉRDÉS

2/1. rész – Defibrillátor

Mennyiség: 12 db

Minimum műszaki előírás: Energialépcsők száma min. 20 db

Kérdés: Az ajánlatkérő elfogadja az igen választ, vagy részletezve kéri az energialépcsők J értékeinek megnevezését?

AJÁNLATKÉRŐ 2. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Elég az Igen válasz, mivel a becsatolt dokumentáció alapján Ajánlatkérő ellenőrzi annak valóságtartalmát, **amennyiben** nem egyértelmű hiánypótlást rendel el.

Az átadás alkalmával is tételes ellenőrzésen esnek át az eszközök, amelyik nem teljesíti a kiírás minden sorát azt Ajánlatkérő nem veszi át.

3. KÉRDÉS

2/1. rész – Defibrillátor

Mennyiség: 12 db

Minimum műszaki előírás: Kisütések száma feltöltött akkumulátor esetén maximális energiával min. 130 db

Kérdés: A minimum elvárás szerint a maximális energia 360J. Előfordulhat, hogy a kisütések számára csak 200J-ra való feltöltés esetén van gyártói adat. Jól értelmezzük, hogy ebben az



esetben a fordított arányosítás elvét figyelembe véve feltöltött akkumulátor esetén a megajánlott készüléknek minimum 234 db 200J-os kisütésre kell képesnek lennie?

AJÁNLATKÉRŐ 3. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő elvárása a maximális energia szinten értelmezhető, mely igazolható:

- gyártói adatlappal,
- gyártói nyilatkozattal,
- vagy egy elvégzett mérés becsatolt jegyzőkönyvével melyről átvételkori ellenőrzés során ajánlatkérő is – méréssel – meggyőződik (Fluke defibrillátor teszterrel, amennyiben eltérő teszter szükséges annak biztosítása ajánlattevő feladata).

4. KÉRDÉS

A Pécsi Tudományegyetem, által „**Korszerű műtéti és diagnosztikai eszközök beszerzése a PTE részére**” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban a műszaki leírás 4. részében (Műtőlámpa) az alábbi kérdésünk van:

Mind a 7 db, valamint a további opcionálisan 2 db műtéti lámpa esetében elvárás, hogy a jövőben beépített kamerával bővíthető legyen?

AJÁNLATKÉRŐ 4. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Mind az alapmennyiség (7 darab), mind az opcionálisan megrendelhető 2 darab műtéti lámpa esetében **Ajánlatkérő elvárása, hogy beépített kamerával a jövőben bővíthető legyen,** azaz kamera előkészítéssel kell rendelkeznie a szállításkor, telepítéskor.

5. KÉRDÉS

Műtőasztal

2. Műszaki paraméter: Hosszirányú eltolás funkció

Kérdés: Mivel Ajánlatkérő nem adott meg tartományt a hosszirányú eltoláshoz feltételezzük, hogy elegendő az asztal illesztéséből adódó 5mm-es hosszirányú eltolás. Amennyiben a hosszirányú elmozdulásnak az a célja, hogy a páciens műtét közbeni átröntgenozhatóságát segítse, akkor a tapasztalatok szerint min. 400 mm-es hosszirányú eltolás biztosítja azt, hogy a műtőasztal oszlopa ne kerüljön bele a vizsgálandó területbe. Ezek alapján kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a hosszirányú eltolás minimum tartományát legyen szíves megadni.

AJÁNLATKÉRŐ 5. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlat kérése csak olyan asztalt fogad el amely **hosszirányban mozogni képes,** mely mozgásnak külön funkció vezérlő működtető gombja van – távirányítón - (nem az illesztésből származó 5 mm, az nem megfelelő) de ennek mértékére ajánlatkérőnek számszerű elvárása nincs.

6. KÉRDÉS



A 2/3. rész 3 csatornás EKG készülék kapcsán értékelési szempont a „Mintavételi frekvencia min. 1000 Hz”. Jól értelmezzük, hogy Ajánlatkérő az általános EKG módban használatos maximális mintavételi frekvenciára kérdez rá és nem az EKG-k többségénél elérhető speciális pacemaker üzemmódban elérhető mintavételi frekvenciára?

AJÁNLATKÉRŐ 6. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Igen, ajánlattevő jól értelmezi a közbeszerzési dokumentumban foglaltakat.

7. KÉRDÉS

A dokumentáció részeként elküldött, a műszaki és technikai elvárásokat tartalmazó műszaki leírás áttekintését követően az alábbi kérdéseket kell feltegyük:

- 5/2. rész Gőzsterilizáló autokláv 6 STE

Számítógépes hálózatba köthető (távoli elérés céljából)	Igen	
---	------	--

Kérdezzük a tisztelt Ajánlatkérőt jól értelmezzük-e, hogy olyan hálózati kapcsolatra gondol, amely közvetlenül, számítógép közbeiktatása nélkül alkalmas központi szerveren keresztül történő kommunikációra, tekintettel a telepítési helyen szerzett korábbi tapasztalatainkra? Kérjük ezért tisztelt Ajánlatkérőt, hogy kérje Ajánlattevőktől a koncepciók terv elkészítését.

AJÁNLATKÉRŐ 7. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

A megoldás módjára Ajánlatkérőnek nincs konkrét elvárása, **mind közvetlen mind közvetett megoldás megfelel.**

8. KÉRDÉS

- 6. rész Gőz- formalinsterilizáló autokláv 4 STE

Kérdezzük a tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az előző részben megkövetelt számítógépes hálózatba köthető (távoli elérés céljából) paraméter ennél a sterilizáló berendezésnél miért nem ismétlődik meg, hiszen az Intézmény rendelkezik olyan szoftveres háttérrel, amely a kapcsolat szükségességét megköveteli. Amennyiben az igény mégis megfogalmazódik, akkor kérdezzük, hogy jól értelmezzük-e, hogy olyan hálózati kapcsolatra gondol, amely közvetlenül, számítógép közbeiktatása nélkül alkalmas központi szerveren keresztül történő kommunikációra. tekintettel a telepítési helyen szerzett korábbi tapasztalatainkra? Kérjük ezért tisztelt Ajánlatkérőt, hogy kérje Ajánlattevőktől a koncepciók terv elkészítését.

AJÁNLATKÉRŐ 8. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

A 6. rész Gőz- formalin sterilizáló autokláv 4 STE műszaki minimum követelményei között is szerepel a számítógépes hálózathoz csatlakoztathatóság.

9. KÉRDÉS

**6. rész Gőz- formalinsterilizáló autokláv 4 STE**

3 Bar-os központi gőzről üzemeltethető, villamos energia fogyasztása nem lehet több mint 5 kW	Kérjük megadni	
---	----------------	--

Egy nem gőzüzemű formalinsterilizáló energia igénye kb. 40-50 kW. A megfogalmazott értékelési szempont alapján arra lehet következtetni, hogy a telepítési helyen nincs elég energia. Kérdezzük a tisztelt Ajánlatkérőt, hogy valóban ez-e a helyzet? Amennyiben igen úgy kérjük megadni a kiépítés körülményeinek lehetőségeit, mivel e lehetőség nélkül a nem gőzüzemű berendezések gyakorlatilag kizárásra kerülnek a versenyből. A legtöbb gyártó ma már az ilyen berendezések esetén az elektromos működést preferálja, mert a rendelkezésre álló gőz tulajdonságai nem stabilak, nem lehet biztosítani maradéktalanul a hibamentes programlefutásokat. További kérdés, hogy mi van akkor, ha mégis olyan termék nyeri a pályázatot, amelyik elektromos üzemű? Ebben az esetben az Intézmény mégis kiépíti a szükséges elektromos hálózatot vagy azt a nyertes pályázóra kívánja terhelni? Kérjük a verseny tisztaságának érdekében a fenti kérdéseket egyértelműen tisztázni és az ajánlatok egységes összehasonlíthatóságát biztosítani.

AJÁNLATKÉRŐ 9. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

A plusz energia igény nem áll rendelkezésre. A szükséges csatlakozások átalakítása beleértve a szükséges villamos kiépítéseket is a szállító feladata.

10. KÉRDÉS

3. rész Műtőasztal

Mennyiség: 7 db

Opcionális mennyiség: 2 db

MINIMUM ELVÁRÁSOK SZERINTI KÖVETELMÉNYEK:

A feklap mérete (oldalsínek nélkül) min. 2050 mm x 520 mm

KÉRDÉS:

- Elfogadható-e műszaki szempontból egyenértékűnek, és érvényesen megajánlható-e olyan termék, ami 5%-on belüli asztalszélességi méret eltéréssel (2050mm x 520 mm helyett 2100 mm x 500 mm) teljesíti az előírt paramétereket? A kismértékű eltérés a használati értéket gyakorlatilag nem befolyásolja, de a méretelőírás betartatása indokolatlanul szűkíti a lehetséges ajánlattevők körét.

AJÁNLATKÉRŐ 10. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Nem fogadható el műszaki szempontból egyenértékűnek, és érvényesen nem ajánlható meg olyan termék, ami 5%-on belüli asztalszélességi méret eltéréssel (2050mm x 520 mm helyett 2100 mm x 500 mm) teljesíti az előírt paramétereket.

11. KÉRDÉS

3. rész Műtőasztal

Mennyiség: 7 db

Opcionális mennyiség: 2 db

**MINIMUM ELVÁRÁSOK SZERINTI KÖVETELMÉNYEK:**

Háttámla elektromotorosan/ elektrohidraulikusan állítható min. +70°, -40°

KÉRDÉS:

- Elfogadható-e műszaki szempontból egyenértékűnek, és érvényesen megajánlható-e olyan termék, melynek teljes hátrész állítási tartománya a kiírással megegyezően 110 fok, de a kiírástól eltérően +70°, -40° helyett +75°/-35° szögtartományokban állítható? A fenti paraméter 10%-os eltérése gyakorlatilag nem befolyásolja a termék használhatóságát, álláspontunk szerint indokolatlanul szűkíti az ajánlatadók körét.

AJÁNLATKÉRŐ 11. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Nem fogadható el műszaki szempontból egyenértékűnek, és érvényesen nem ajánlható meg olyan termék, melynek teljes hátrész állítási tartománya a kiírással megegyezően 110 fok, de a kiírástól eltérően +70°, -40° helyett +75°/-35° szögtartományokban állítható.

12. KÉRDÉS

3. rész Műtőasztal

Mennyiség: 7 db

Opcionális mennyiség: 2 db

MINIMUM ELVÁRÁSOK SZERINTI KÖVETELMÉNYEK:

Osztott lábtartó elektromotorosan/ elektrohidraulikusan állítható min.+80°, -80°

KÉRDÉS:

- Kérjük, pontosítsák az osztott lábtartó állíthatóságának meghatározását. A +80°, -80° értelmezhető úgy, hogy az osztott láb részek oldal irányú (abdukciós) állítási lehetősége ±80° vagyis a jobb oldali fél jobbra 0-80° a bal oldali fél balra 0-80° között állítható?

AJÁNLATKÉRŐ 12. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Nem értelmezhető így, Ajánlatkérő a függőleges elmozdulást érti alatta.

13. KÉRDÉS

3. rész Műtőasztal

Mennyiség: 7 db

Opcionális mennyiség: 2 db

MINIMUM ELVÁRÁSOK SZERINTI KÖVETELMÉNYEK:

Osztott lábtartó elektromotorosan/ elektrohidraulikusan állítható min.+80°, -80°

KÉRDÉS:

- Elfogadható-e műszaki szempontból egyenértékűnek, és érvényesen megajánlható-e olyan termék, melynek láb rész állítása hidro-pneumatikus elven, reteszeltető gázrugó rásegítéssel állítható fokozatmentesen? A gyakorlatban ez jól bevált megoldás, a műtőasztal láb részének beállítását könnyedén, rövid idő alatt el lehet végezni.

AJÁNLATKÉRŐ 13. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:



Nem fogadható el műszaki szempontból egyenértékűnek, és érvényesen nem ajánlható meg olyan termék, melynek lábrész állítása hidropneumatikus elven, reteszeltető gázrugó ráségítéssel állítható fokozatmentesen.

14. KÉRDÉS

Műszaki leírás 2. rész (Defibrillátor, defibrillátor invazív vérnyomásmérővel (IBP))

Minimum műszaki előírás: Automatikus energiaszint emelés előre beállított értékek alapján manuális és automata üzemmódban is

Kérdés:

A piacon található defibrillátorok legnagyobb része manuális üzemmódban nem rendelkezik ilyen funkcióval, ezért a paraméter előírása minden egyéb gyártót kizár az ajánlattétel lehetőségéből. Ezen funkció megléte vagy hiánya nem befolyásolja az újraélesztés megvalósítását, ezért kérjük hogy fogadják el a automatikus üzemmódban automatikus energiaszint emeléssel rendelkező készülékeket is.

Fenti módosítások elfogadásával a versenyben résztvevők száma emelkedhet, szakmailag semmiféle hátrány nem éri ajánlatkérőt.

AJÁNLATKÉRŐ 14. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlat kérő elvárása: Automatikus energiaszint emelés előre beállított értékek alapján manuális és automata üzemmódban is.

Ajánlatkérő nem kíván módosítani a minimum műszaki előíráson.

15. KÉRDÉS

Műszaki leírás 2. rész (Defibrillátor, defibrillátor invazív vérnyomásmérővel (IBP))

Minimum műszaki előírás Energia kiválasztás min. 2-360J

Kérdés:

A jelenlegi műszaki megoldások, az orvostechológia rohamos fejlődése lehetővé teszi, hogy más fajta technológiát használva az újraélesztéskor kisebb energiával, a beteg szív szöveteinek károsítása nélkül lehessen defibrillálni. Erre a világszínvonalú egyéb gyártók készülékei alkalmasak, az egészségügyben a világon mindenhol elfogadják a 270 vagy akár a 200 Joule értéket is. Kérjük ezt az értéket a versenykorlátozás elkerülése érdekében fogadják el, módosítsák az előírt 360Joule feltételt.

AJÁNLATKÉRŐ 15. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő nem kíván módosítani a minimum műszaki előíráson.

16. KÉRDÉS

Műszaki leírás 2. rész (Defibrillátor, defibrillátor invazív vérnyomásmérővel (IBP))

Minimum műszaki előírás: Energialépcsők száma min. 20 db

**Kérdés:**

Defibrillátorok esetében a nemzetközileg elfogadott energia lépcsők: 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 270J

Kérjük ezen adatok elfogadását a 20 energialépcső erősen versenykorlátozó és indokolatlan paraméter hiszen azt elsősorban a korábban használatos 360 Joule monofázis energiával működő defibrillátorok alkalmazták . A mai kor modernebb bifázisú defibrillátorai alacsonyabb energiával érik el ugyanazt a hatást ezért kevesebb energialépcsőt használnak. . Fenti módosítások elfogadásával a versenyben résztvevők száma emelkedhet, szakmailag semmiféle hátrány nem éri ajánlatkérőt.

AJÁNLATKÉRŐ 16. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő nem kíván módosítani a minimum műszaki előíráson.

17. KÉRDÉS

Műszaki leírás 2. rész (Defibrillátor, defibrillátor invazív vérnyomásmérővel (IBP))

Minimum műszaki előírás: Pulzoximéter felnőtt ujjérzékelővel Nelcor rendszerű

Kérdés: A defibrillátorok gyártói bizonyos esetekben Nellcor, Massimo vagy egyéb gyártó érzékelőit használják berendezéseiknél, bizonyos gyártók saját gyártmányú de fenti típusokkal minőségben megegyező vagy akár modernebb technológiát alkalmaznak. Az alkalmazandó gyártói típus kikötése versenykorlátozó, szűkíti a lehetséges ajánlattevők körét, ezért kérjük a típus törlését a kiírás műszaki adatlapjáról.

AJÁNLATKÉRŐ 17. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

Ajánlatkérő nem kíván módosítani a minimum műszaki előíráson.

18. KÉRDÉS

Önök a 2017. január 19-i, e-mailben megküldött "Kiegészítő tájékoztatás megküldése" tárgyú e-mail üzenetükkel 2 db mellékletet küldtek részünkre, az alábbiak szerint:

- a) "Válasz kiegészítő tájékoztatás kérésekre"
- b) "Közbeszerzési dokumentum korszerű műtéti és diagnosztikai eszközök beszerzése", amelyben Önök külön színnel kiemelten jelölték az eredeti ajánlati felhíváshoz képest végzett módosításokat.

A "Közbeszerzési dokumentum...." melléklet 56. oldalán a műtőasztalok felsorolt tartozékai között ugyan szerepel, de nem került külön színnel kiemelésre az alábbi 3 féle tartozék:

- Speciális szemészeti fejtartó kéztámasszal, 2 db
- Speciális patkó alakú fejtartó 2 db
- Csészés, Göppel combtartó rögzítővel, 4 pár

A "Válasz kiegészítő tájékoztatás kérésekre" (ugyanezen e-mailjük másik melléklete) 4. kérdésére adott válaszában a fenti három tartozék már nem szerepel a tartozékok listájában.



Kérdésünk, hogy a fenti három tartozék az ajánlat részt kell képezze, vagy ezeket törölték?


AJÁNLATKÉRŐ 18. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZA:

A felsorolt 3 tétel továbbra is a műszaki leírás és így az ajánlattétel részét képezi, nem került törlésre.

Kérjük, hogy ajánlatukat a felhívásban, a dokumentációban és a kiegészítő tájékoztatásokban foglaltaknak megfelelően készítsék el.

Pécs, 2017. február 7.

Tisztelettel:



Dr. Teszlerné dr. Csécsi Henrietta

Ajánlatkérő képviselőként

